



EIROPAS REĢIONĀLĀS
ATTĪSTĪBAS FONDS



EIROPAS SAVIENĪBA

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

„DAUGAVPILS CELTNIĒKU PROFESIONĀLĀS VIDUSSKOLAS ĒKU KOMPLEKSA INFRASTRUKTŪRAS UZLABOŠANA” (id.Nr. DCPV
2013/3 ERAF)
JAUTĀJUMI UN ATBILDES

Ārējie tīkli. I kārtā

1. Darbu apjomos Nr. 2 „Ūdensvads un Kanalizācija ārējie tīkli” 2.16. p. „Kanalizācijas dzelzbetona aka DN1000” = 12 gab.

Varbūt tā ir demontāža kā ŪKT-13 specifikācijā? Lūdzam koriģēt 2.16. p. darbu apjomos, norādot darbu.

Atbilde: Jā, tā tika domāta kā demontāža.

2. Darbu apjomos Nr. 2 pie K-2 kanalizācijas likšanas nav pozīcijas „Smilts pabērums zem cauruļvada ap cauruļvadu un virs cauruļvada”, kura pie smilšu pabēruma biezuma $0,3 + 0,15 = 0,45$ m sastāda 447 m^3 .

Lūdzam iekļaut darbu apjomos 3. sadaļā „Kanalizācija K-2” pozīciju „Smilts pabērums zem cauruļvada ap cauruļvadu un virs cauruļvada” = 447 m^3 .

Atbilde: Komisija vērs pretendentu uzmanību, ka atbilstoši atklāta konkursa Nolikuma 2.pielikuma „Finanšu piedāvājums par visu apjomu” un 3.pielikuma „Finanšu piedāvājums ar izslēdzamām daļām” iekļautajai piezīmei Pretendentiem ir jāaizpilda darbu apjomu tabulas, izmantojot tikai latu valūtas vienību. Darbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo materiālu un būvdarbu izmaksas, nepieciešamo pagaidu pasākumu un darbu izmaksas, kā arī visas izmaksas, kas var būt nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību Latvijas Republikā saistošajām normatīvu aktu prasībām, t.sk., ar darbu pieņemšanas-nodošanas procedūras ar pieņemšanas komisiju organizāciju saistītās izmaksas, kā arī jebkuru citu Tehniskajās specifikācijās minēto darbu pozīciju, kas nav atsevišķi norādītas citviet, izmaksas. Neskatoties uz jebkādiem ierobežojumiem, ko var ietvert atsevišķu posteņu un/vai šīs piezīmes formulējumi, pretendents ir skaidri jāsaprot, ka kopsummas, ko pretendents ierakstījis kopējās cenas sadalījumā, attiecināmas tikai uz

pilnībā pabeigtu darbu. Tādēļ summā jāiekļauj visas papildizmaksas, paredzamās izmaksas un izmaksas, kas būvniekam bija jāparedz, lai saskaņā ar līgumu uzbūvētu, pabeigtu un nodrošinātu ekspluatāciju visiem būvdarbu objektiem (t.sk. analīžu izmaksas, ekspluatācijas dokumentācijas izmaksas, izmaksas par apmācību objektā un apmācību kursu, tai skaitā kursu mācību materiāliem un nepieciešamo aprīkojumu, iekārtu testēšanu un būvdarbiem, marķēšanas un kontroles sūknēšanas izmaksas). Segumu atjaunošanas darbu izmaksās jāparedz seguma uzklāšanas vai atjaunošanas izmaksas, kā arī jebkuru citu darbu gaitā skartā vai bojātā virsma, t.i., ceļu, ietvju un zālāju atjaunošanas izmaksas. Ja darbu apjomu sarakstos ir minēti konkrēti materiālu ražotāju vai produktu nosaukumi, pretendents drīkst piedāvāt un izcenot šiem konkrētajiem produktiem līdzvērtīgus citu ražotāju produktus, kuri kvalitātes, izpildījuma, ekspluatācijas īpašību, savietojamības un funkcionalitātes ziņā ir līdzvērtīgi vai pārāki kā darbu apjomu sarakstos minētie.

Vēršam uzmanību, ka atbilstoši Nolikuma 19.2.11. punktam, Iepirkuma komisija neizskata Pretendenta piedāvājumu vai arī izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem: Pretendents, aizpildot nolikuma 7.pielikuma „Līguma projekts” 4.pielikumu „Darbu apjoma saraksts” un 5.pielikumu „Darbu apjoma saraksts ar izslēdzamām daļām”, ir to grozījis kādā no šiem veidiem: izlaidis atsevišķus darbu nosaukumus, papildinājis ar jauniem darbu nosaukumiem, grozījis darbu nosaukumu vai mērvienību.

Viesnīca. III kārtā

1. Darbu apjomos Nr. 1-1 1.11. p. „Nenesošās reģipša starpsienas S-02 izbūve W112 150mm (AR.5-01)” un 1.12. p. „Nenesošās reģipša starpsienas S-03 izbūve W628 veids B 125mm (AR.5-01)” ir atsauce uz AR 5-01. Šāda rasējuma projektā nav.

Lūdzam precizēt, pēc kāda rasējuma var pārbaudīt S-02 un S-03 sienu apjomu, un veikt grozījumus darbu apjomu formulējumā.

Atbilde: Sienu eksplikācija ir atrodama lapā AR.2-26.

2. Darbu apjomos 1.12. p. „Nenesošās reģipša starpsienas S-03 izbūve W628 veids B 125mm (AR.5-01)” = $699,84 \text{ m}^2$ $b = 125 \text{ mm}$, projektā AR 2-26 „S-03 – Šahtsienas” $b = 125 \text{ mm}$ mezglā, bet mezglā aprakstā $b = 100 \text{ mm}$.

Lūdzam novērst neatbilstību un precizēt, kādu starpsienas biezumu ņemt par pamatu cenas noteikšanai.

Atbilde: Starpsienas biezums tiek noteikts pēc AR.2-26 $b=100\text{mm}$.

Sadaļa „Grīdas”

3. 1.16. p. „Grīdas pamatnes izbūve tips G-01 (AR.5-01)”, 1.17. p. „Grīdas pamatnes izbūve tips G-02 (AR.5-01)” ir atsauce uz AR 5-01, bet šāda rasējuma projektā nav.

Lūdzam precizēt, pēc kāda rasējuma var pārbaudīt G-01 un G-02 grīdu apjomu, un veikt grozījumus darbu apjomu formulējumā.

Atbilde: Grīdu eksplikācija ir atrodama lapā AR.2-26.

4. Projektā AR 2-26 grīdas tips G-01, pīrāgā ir norādīts „Ekstrudēts putupolistirols” = 50 mm.

Lūdzam norādīt marku un tehniskos raksturojumus.

Atbilde: Der jebkurš ekstrudētais putupolistirols, kurš spēj nodrošināt siltumizolāciju un slodzi. Piemēram, Styrofoam 250.

5. Projektā AR 2-26 grīdas tips G-02, pīrāgā ir norādīta „Skaņas izolācija PAROC ROS 30” = 30 mm. Saskaņā ar firmas PAROC katalogu, šāda vate ir paredzēta kā „Lēzeno jumtu plāksnes” un plākšņu biezums sākas no 50 mm.

Lūdzam risināt šo neatbilstību un norādīt PAROC marku grīdām.

Atbilde: Paroc ROS 30 vietā ņemt Paroc SSB vai jebkuru citu cieta akmens vati attiecīgajā biezumā un ar parametriem, kas nodrošina skaņas izolāciju starp stāviem. Biezumu palielināt nav ieteicams, esošo zemo griestu dēļ.

Sadaļa „Jumti”

6. 1.19. p. „Jumta pārseguma bēniņos J-01 tips izbūve (AR.5-01)” un 1.20. p. „Jumta seguma J-02 tips izbūve (AR.5-01)” ir atsauce uz AR 5-01, šāda rasējuma projektā nav.

Lūdzam precizēt, pēc kāda rasējuma var pārbaudīt J-01, J-02 jumta seguma apjomu un veikt grozījumus darbu apjomu formulējumā.

Atbilde: Jumtu eksplikācija ir atrodama lapā AR.2-26.

7. Projektā AR 2-14 (Jumta plāns), AR 2-15, AR 2-16 (Fasādes) ir norādīts Jumta segums „Valcprofils”, bet AR 2-26 J-02 „Jumta segums Ruukki Clasic”.

Lūdzam risināt šo neatbilstību. Ko ņemt par pamatu?

Atbilde: Jumta segums – Ruukki Clasic, skatīt AR.2-26

Sadaļa „Logi un durvis”

8. Darbu apjomos Nr. 1-1 1.54.p. „Logu ailu apdare” un 1.55. p. „Durvju ailu apdare” ir doti metros. Izsniegtajos rasējumos AR 2-08, AR 2-09, AR 2-10, AR 2-11, AR 2-12 logi un ārdurvis ir attēloti ārējo sienu siltinātājā, un nav ārējo ailsānu.

Lai pareizi novērtētu ailsānu apdares apjomu, kā arī iekšējo palodžu un ārējo lāseņu apdares apjomu, lūdzam izsniegt pareizus logu un ārdurvju uzstādīšanas mezglus. Kā arī palodžu izmēru un materiālu; iekšējo ailsānu apdare ar apmetumu vai reģipsi, reģipsis pa karkasu vai uz līmes?

Atbilde: Skatīt lapu AR.2-29.

Sadaļa „Fasādes”

9. Sadaļā „Fasādes” nav ārējo logu un durvju ailsānu siltināšanas un apdares, jo 1.59. p. „Dekoratīvais fasādes apmetums uz sieta un akmens vates siltinājumu 150mm” = 1350,96 m² ir tīrās fasādes apdare.

Lūdzam izsniegt risinājumu par siltinātāja biezumu un marku, kā arī veikt grozījumus darbu apjomos, norādot ailsānu apdares apjomu.

Atbilde: Skatīt lapu AR.2-29.

10. 1.60. p. „Fasāžu plāksņu apdare - Swisspearl XPRESSIVE Dark Grey 8220, 8mm” = 7,56 m² nav ņemta vērā siltināšana, bet projektā AR 2-08 S-01 ārējās sienas tiek siltinātas ar minerālvati, pēc tam tiek apdarinātas ar „Fasāžu plāksnēm Swisspearl XPRESSIVE Light Grey” 8 mm pa metāla karkasu

a. Lūdzam risināt darbu apjomu un projekta neatbilstību, un iekļaut siltumizolācijas darbus zem apdares plāksnēm.

b. Lūdzam izsniegt fasādes izpildes konstruktīvo mezglu ar plākšņu apdari pa metāla karkasu, jo šādu apdares plākšņu likšanas tehnoloģija no ražotāja paredz koka karkasu ar siltināšanu un tvaika izolāciju.

Atbilde: Fasāžu apdarei izmantot standarta Swisspearl piedāvātos risinājumus.

Komisija vērs pretendentiem uzmanību, ka atbilstoši atklāta konkursa Nolikuma 2.pielikuma „Finanšu piedāvājums par visu apjomu” un 3.pielikuma „Finanšu piedāvājums ar izslēdzamām daļām” iekļautajai piezīmei Pretendentiem ir jāaizpilda darbu apjomu tabulas, izmantojot tikai latu valūtas vienību. Darbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo materiālu un būvdarbu izmaksas, nepieciešamo pagaidu pasākumu un darbu izmaksas, kā arī visas izmaksas, kas var būt nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību Latvijas Republikā saistošajām normatīvu aktu prasībām, t.sk., ar darbu pieņemšanas-nodošanas procedūras ar pieņemšanas komisiju organizāciju saistītās izmaksas, kā arī jebkuru citu Tehniskajās specifikācijās minēto darbu pozīciju, kas nav atsevišķi norādītas citviet, izmaksas. Neskatoties uz jebkādiem ierobežojumiem, ko var ietvert atsevišķu posteņu un/vai šīs piezīmes formulējumi, pretendentiem ir skaidri jāsaprot, ka kopsummas, ko pretendents ierakstījis kopējās cenas sadalījumā, attiecināmas tikai uz pilnībā pabeigtu darbu. Tādēļ summā jāiekļauj visas papildizmaksas, paredzamās izmaksas un izmaksas, kas būvniekam bija jāparedz, lai saskaņā ar līgumu uzbūvētu, pabeigtu un nodrošinātu ekspluatāciju visiem būvdarbu objektiem (t.sk. analīžu izmaksas, ekspluatācijas dokumentācijas izmaksas, izmaksas par apmācību objektā un apmācību kursu, tai skaitā kursu mācību materiāliem un nepieciešamo aprīkojumu, iekārtu testēšanu un būvdarbiem, marķēšanas un kontroles sūknēšanas izmaksas). Segumu atjaunošanas darbu izmaksās jāparedz seguma uzklāšanas vai atjaunošanas izmaksas, kā arī jebkuru citu darbu gaitā skartā vai bojātā virsma, t.i., ceļu, ietvju un zālāju atjaunošanas izmaksas. Ja darbu apjomu sarakstos ir minēti konkrēti materiālu ražotāju vai produktu nosaukumi, pretendents drīkst piedāvāt un izcenot šiem konkrētajiem produktiem līdzvērtīgus citu ražotāju produktus, kuri kvalitātes, izpildījuma, ekspluatācijas īpašību, savietojamības un funkcionalitātes ziņā ir līdzvērtīgi vai pārāki kā darbu apjomu sarakstos minētie.

Vēršam uzmanību, ka atbilstoši Nolikuma 19.2.11. punktam, Iepirkuma komisija neizskata Pretendenta piedāvājumu vai arī izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem: Pretendents, aizpildot nolikuma 7.pielikuma „Līguma projekts” 4.pielikumu „Darbu apjoma saraksts” un 5.pielikumu „Darbu apjoma saraksts ar izslēdzamām daļām”, ir to grozījis kādā no šiem veidiem: izlaidis atsevišķus darbu nosaukumus, papildinājis ar jauniem darbu nosaukumiem, grozījis darbu nosaukumu vai mērvienību.

11. 1.61. p. „Cokola apmetums ar polistirola siltumizolāciju 100mm” = 32,92 m², projektā nekur nav norādīta siltinātāja marka, nav nekāda cokola siltināšanas mezgla.

Lūdzam izsniegt siltinātāja marku un cokola siltināšanas mezglu.

Atbilde: Styrofoam 250 vai analogs materiāls.

12. Lūdzam izsniegt pīrāgu zem aizsargapmales un betona marku, lai pareizi izcenotu
1.62. p. „Betona apmales izbūve ap ēku 70mm”.

Atbilde: Apmales gar ēkām ar visiem nepieciešamiem raksturojumiem skatīt Pielikumā (marka TIS, lapa 10-1).

13. Ēkas augstums ir +17,01, fasādes apdares augstums ir +14,89, bet nav sastatņu fasādes apdarei.

Lūdzam veikt grozījumus un iekļaut sadaļā „Fasādes” sastatņu uzstādīšanu un demontāžu.

Atbilde: Komisija vērs pretendentu uzmanību, ka atbilstoši atklāta konkursa Nolikuma 2.pielikuma „Finanšu piedāvājums par visu apjomu” un 3.pielikuma „Finanšu piedāvājums ar izslēdzamām daļām” iekļautajai piezīmei Pretendentiem ir jāaizpilda darbu apjomu tabulas, izmantojot tikai latu valūtas vienību. Darbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo materiālu un būvdarbu izmaksas, nepieciešamo pagaidu pasākumu un darbu izmaksas, kā arī visas izmaksas, kas var būt nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību Latvijas Republikā saistošajām normatīvu aktu prasībām, t.sk., ar darbu pieņemšanas-nodošanas procedūras ar pieņemšanas komisiju organizāciju saistītās izmaksas, kā arī jebkuru citu Tehniskajās specifikācijās minēto darbu pozīciju, kas nav atsevišķi norādītas citviet, izmaksas. Neskatoties uz jebkādiem ierobežojumiem, ko var ietvert atsevišķu posteņu un/vai šīs piezīmes formulējumi, pretendents ir skaidri jāsaprot, ka kopsummas, ko pretendents ierakstījis kopējās cenas sadalījumā, attiecināmas tikai uz pilnībā pabeigtu darbu. Tādēļ summā jāiekļauj visas papildizmaksas, paredzamās izmaksas un izmaksas, kas būvniekam bija jāparedz, lai saskaņā ar līgumu uzbūvētu, pabeigtu un nodrošinātu ekspluatāciju visiem būvdarbu objektiem (t.sk. analīžu izmaksas, ekspluatācijas dokumentācijas izmaksas, izmaksas par apmācību objektā un apmācību kursu, tai skaitā kursu mācību materiāliem un nepieciešamo aprīkojumu, iekārtu testēšanu un būvdarbiem, marķēšanas un kontroles sūknēšanas izmaksas). Segumu atjaunošanas darbu izmaksās jāparedz seguma uzklāšanas vai atjaunošanas izmaksas, kā arī jebkuru citu darbu gaitā skartā vai bojātā virsma, t.i., ceļu, ietvju un zālāju atjaunošanas izmaksas. Ja darbu apjomu sarakstos ir minēti konkrēti materiālu ražotāju vai produktu nosaukumi, pretendents drīkst piedāvāt un izcenot šiem konkrētajiem produktiem līdzvērtīgus citu ražotāju produktus, kuri kvalitātes, izpildījuma, ekspluatācijas īpašību, savietojamības un funkcionalitātes ziņā ir līdzvērtīgi vai pārāki kā darbu apjomu sarakstos minētie.

Vēršam uzmanību, ka atbilstoši Nolikuma 19.2.11. punktam, Iepirkuma komisija neizskata Pretendenta piedāvājumu vai arī izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem: Pretendents, aizpildot nolikuma 7.pielikuma „Līguma projekts” 4.pielikumu „Darbu apjoma saraksts” un 5.pielikumu „Darbu apjoma saraksts ar izslēdzamām daļām”, ir to grozījis kādā no šiem veidiem: izlaidis atsevišķus darbu nosaukumus, papildinājis ar jauniem darbu nosaukumiem, grozījis darbu nosaukumu vai mērvienību.

Sadaļa „Citi darbi”

14. 1.65. p. „Jumtiņa virs ieejas izbūve no rūdīta stikla (komplekts) uz metāla karkasa” = 32,43 m².

Lūdzam izsniegt ieejas jumtiņu konstrukciju ar materiālu specifikāciju, lai pareizi izcenotu šo pozīciju.

Atbilde: Skatīt izmainīto lapu AR.2-28

15. 1.68.p . „Cinkota metāla kājslauķa montāža” = 2 gab.

Kāds ir režģa izmērs vai marka?

Atbilde: Cinkotas metāla restes ar acs izmērs 30x10mm (cinkojums saskaņā ar DIN 50976).

16. 1.69. p. „Alumīnija kasešu kājslauķa montāža” = 2 gab.

Kāds ir režģa izmērs vai marka?

Atbilde: Tika domāta Special alumīnija kasešu tipa konstrukcija. Kājslauķu sistēmas augstums ir 22 mm. Lai to iegremdētu virsmā tiek lietots 25 mm augsts iegremdējamais alumīnija rāmis, ja ir nepieciešams tad kājslauķi var instalēt uz grīdas virsmas izmantojot alumīnija uzejas rampas. Kājslauķa profīli tiek savienoti ar 2,3 mm biezu nerūsējošā tērauda trosi, kuras gali tiek alvoti labākai fiksācijai ar fiksējošiem elementiem. Kājslauķa apakšā tiek iestrādāts gumijas profils skaņas izolācijai un neslīdēšanas efekta panākšanai.

Arodskola. I mācību korpusa rekonstrukcija. I kārtā

1. Darbu apjomos Nr. 1-1 24. – 27. p. ir pasažieru lifta ierīkošana, bet projektā tas nav nekur apzīmēts.

Lai pareizi novērtētu šīs pozīcijas, lūdzam izsniegt:

1. lifta šahtas konstruktīvos rasējumus;
2. pasažieru lifta tipu, celjspēju, apstāšanās vietu skaitu un citus tehniskos raksturojumus;
3. visus ar lifta ierīkošanu esošajā ēkā saistītus darbus.

Atbilde: Pasažieru lifta ierīkošanu un tā raskturojumu skatīt AR-5 lapā.

2. Projektā AR-5 Piezīmēs 7. p. ir norādīts Invalīdu pacēlājs CIBES „A5000”, izplatītājs „Tehnover” – komplektēt ar ugunsdrošām durvīm vertikālā darbības tipa, bet darbu apjomos ir norādīts Pacelājs personām ar kustības traucējumiem Jolly Standard (vai analogs), izplatītājs „Tehnover”, bet tas ir mobilais pacēlājs ar pavisam citu darbības principu.

Lūdzam risināt šo neatbilstību.

Atbilde: Par pareizo lūdzam uzskatīt projekta AR-5 lapas, 7. piezīmes skaidrojumu – „Invalīdu pacēlājs CIBES "A 5000" izplatītājs " Tehnover" komplektēt ar ugunsdrošām durvīm”.

13.09.2013.